

Số:81/BC-UBND

Kỳ Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Kinh tế kỹ thuật - dự toán công trình

- **Tên công trình:** Đường giao thông Ngõ xóm xã Kỳ Sơn.
- **Chủ đầu tư:** UBND xã Kỳ Sơn.
- **Địa điểm:** Thôn Sơn Bình 1, Sơn Bình 2, Sơn Trung 1, Mỹ Tân, Mỹ Thuận.

1. Mục tiêu, nhiệm vụ công trình:

Kỳ Sơn là một xã miền núi của huyện Kỳ Anh cách trung tâm huyện khoảng 35km về phía Tây Nam, địa hình đồi núi, sông ngòi dày đặc, chia cắt thành nhiều vùng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật còn nghèo nàn so với nhu cầu phát triển. Đặc biệt đối với hệ thống giao thông nông thôn, yếu tố đặc biệt quan trọng có tính chất quyết định cho việc phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội trên địa bàn. Hiện nay còn hơn 30% các tuyến đường trong xã còn là đường đất hoặc cấp phối, một số tuyến đường về mùa mưa lầy lội làm cho việc đi lại và sản xuất, giao lưu buôn bán của nhân dân rất khó khăn. Vì vậy đầu tư xây dựng làm bê tông các tuyến đường vào thôn này là rất cần thiết.

2. Quy mô xây dựng và dự toán xây dựng công trình.

- Đường giao thông Ngõ xóm xã Kỳ Sơn gồm 14 tuyến với tổng chiều dài là: 1380m.

TT	Đơn vị thôn	Điểm đầu	Điểm cuối	Chiều dài (m)
1	Sơn Bình 1			150
		Nhà anh Quang	Nhà bà Lỵ	150
2	Sơn Bình 2			500
		Nhà anh Phong	Nhà anh Hùng	50
		Nhà ông Tường	Nhà anh Thành	120
		Nhà bà Thanh	Nương gát	100
		Nhà anh Hoàng	Nhà anh Vũ	230
3	Sơn Trung 1			200

		Nhà anh Phú	Nhà ông Tịnh	100
		Nhà anh Hạnh	Nhà anh Văn	100
4	Mỹ Tân			100
		Nhà ông Nhân	Đồng Lôi Triệu	100
5	Mỹ Thuận			430
		Nhà ông Luyên	Nhà chú Lĩnh	100
		Quán bà Tập	Nhà ông Thế	50
		Nhà anh Danh	Nhà anh Lý	80
		Nhà ông Hà	Nhà anh Tuấn	50
		Nhà ông Thắng	Nhà bà Nguyệt	100
		Nhà ông Tường	Nhà ông Trung	50

- Quy mô xây dựng: Đường giao thông nông thôn loại A.

* **Đường trục ngõ xóm:** chiều rộng nền đường 5m, mặt đường 3m, lề đường 0,75x2

- Kết cấu áo đường: Gồm các lớp tính từ trên xuống dưới như sau:

+ Mặt đường bê tông M200, dày 14cm, đá 2x4

+ Bạt lót

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm, dài 1380 m

3. Thời gian và tiến độ xây dựng công trình.

- Thời gian xây dựng là: tháng 7/2022

- Thời gian hoàn thành: năm 2022

4. Nguồn vốn và cơ chế huy động nguồn vốn cho công trình.

- Tổng dự toán là: 658.593.000 đồng.

+ Chi phí trực tiếp: 658.593.000 đồng.

+ Chi Phí Khác: 0 đồng.

* Trong đó:

- Nguồn hỗ trợ xi măng trực tiếp từ ngân sách: 184.818.000 đồng

+ Ngân sách tỉnh: 83.168.000 đồng (Hỗ trợ xi măng)

+ Ngân sách huyện: 36.964.000 đồng (Hỗ trợ xi măng)

+ Ngân sách xã: 64.686.000 đồng (Hỗ trợ xi măng).

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ ngoài xi măng: 144.900.000 đồng

- Còn lại nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, ngày công và vật liệu cát, sỏi,...

5. Hình thức thực hiện đầu tư xây dựng.

Ủy ban nhân dân xã giao cho nhân dân của Thôn Sơn Bình 1, Sơn Bình 2, Sơn Trung 1, Mỹ Tân, Mỹ Thuận tổ chức thi công xây dựng công trình dưới sự chỉ đạo giám sát của ban giám sát cộng đồng và cán bộ kỹ thuật của UBND xã. Vật liệu để thi công xây dựng công trình giao cho ban cán sự thôn tự hợp đồng với cá nhân trong thôn, xã để cung ứng xây dựng.

NGƯỜI LẬP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Viết Hoàng

Nguyễn Anh Ngọc